

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont elewacji				
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0104-02	133.12	m ³	133.120	
				RAZEM	133.120
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	16.76	m ³	16.760	
				RAZEM	16.760
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0349-04	1.16	m ³	1.160	
				RAZEM	1.160
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1	0308-05	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-01	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	133.11	m ²	133.110	
				RAZEM	133.110
6	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową / przed wykoniem izolacji ścian fundamentowych	m ²		
d.1	0704-02	133.11	m ²	133.110	
				RAZEM	133.110
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt - pierwsza warstwa / ścian zewnętrznych abozol R	m ²		
d.1	0602-01	133.11	m ²	133.110	
				RAZEM	133.110
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt - druga i nast.warstwa / ścian zewnętrznych abozol P	m ²		
d.1	0602-02	133.11	m ²	133.110	
				RAZEM	133.110
9	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0104-02	19.89	m ³	19.890	
				RAZEM	19.890
10	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. 8 mm	kg		
d.1	0202-02	112.50	kg	112.500	
				RAZEM	112.500
11	KNR 2-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0101-02	9.68	m ³	9.680	
				RAZEM	9.680
12	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, / gr.8cm, beton B20, W-6	m ²		
d.1	0216-02	20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
13	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
d.1	0216-05	Krotność = 2 20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
14	KNR 2-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm, B20, W-6	m ²		
d.1	0218-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
d.1	0218-06	Krotność = 2 15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie, B20, W-6	m ²		
d.1	0216-02	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m ²		
d.1	0609-03	konstr.na sucho - jedna warstwa / gr. 4cm 20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	85.550	
d.1	0404-02	85.55		RAZEM	85.550
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	411.930	
d.1	1212-02	411.93		RAZEM	411.930
20	KNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem / opaska betonowa	m ²	92.510	
d.1	0502-02	92.51		RAZEM	92.510
21	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ²	m ²	411.930	
d.1	1214-02	411.93		RAZEM	411.930
22	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukońców z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	133.120	
d.1	0105-02	133.12		RAZEM	133.120
23	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	481.990	
d.1	1604-01	481.99		RAZEM	481.990
24	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²	481.990	
d.1	0722-02	481.99		RAZEM	481.990
25	KNR 2-02	Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm / szer.stopnia 30cm, podnóżki 0,162m (okładziny schodów z piaskowca czerwonego na zaprawach klejących mrozoodpornych, współ. R=0,5)	m	49.500	
d.1	2112-02	49.50		RAZEM	49.500
26	KNR 2-02	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. - stos.dług.obw.płyt do pow.do 6 m/m ² / płyta podestowa z piaskowca gr. 5cm na zaprawie mrozoodpornej	m ²	6.040	
d.1	2111-01	6.04		RAZEM	6.040
27	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	1.560	
d.1	202 2805-05	1.56		RAZEM	1.560
28	KNR 2-02	Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 30cm (okładziny schodów z piaskowca czerwonego na zaprawach klejących mrozoodpornych, współ. R=0,5)	m	49.500	
d.1	2112-02	49.50		RAZEM	49.500
2 Remont dachu i pokrycia					
29	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	11.000	
d.2	202 0547-02	11		RAZEM	11.000
30	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	5.000	
d.2	202 0547-03	5		RAZEM	5.000
31	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	3.000	
d.2	202 0547-04	3		RAZEM	3.000
32	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	49.500	
d.2	202 0550-04	49.50		RAZEM	49.500
33	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.	27.000	
d.2	202 0550-08	27		RAZEM	27.000
34	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	11.130	
d.2	202 0541-02	11.13			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.130
35	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15	m ³		
d.2	0212-02	cm			
		18.89	m ³	18.890	
				RAZEM	18.890
36	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i	m ²		
d.2	0533-02	pasów elew.,gzysów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej			
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
37	KNR 4-01	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i	miejs.		
d.2	0523-04	wstawieniu łat o pow.do 0.25 m2			
		45	miejs.	45.000	
				RAZEM	45.000
38	KNR 4-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
d.2	0416-01				
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
39	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z PCV nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-05				
		21.20	m	21.200	
				RAZEM	21.200
40	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04				
		93.48	m	93.480	
				RAZEM	93.480
41	KNR 2-02	Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie	m ³		
d.2	1101-05				
		27.62	m ³	27.620	
				RAZEM	27.620
42	KNR 4-01	Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich	m		
d.2	0416-02				
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
43	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem	m ²		
d.2	0735-09	spadzystym			
		9.82	m ²	9.820	
				RAZEM	9.820
44	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.2	0419-02				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową elementów drewnianych	m ²		
d.2	1509-01				
		58.12	m ²	58.120	
				RAZEM	58.120
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji	m ²		
d.2	1204-03				
	analogia	481.99	m ²	481.990	
				RAZEM	481.990
47	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone	m		
d.2	202 0547-01	na klej - montaż rynien			
		93.48	m	93.480	
				RAZEM	93.480