

Przedmiar robót

1. Roboty przygotowawcze

1	KNNR60103-03 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń	krotność 1,00	obmiar 1680m ²	
2	45233000-9 Wyrównanie ubytków w nawierzchni materiałem kamiennym frakcji 0-31,5mm	1	2 t	
3	KNNR61301-04 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	1,00	1680 m ²	

2. Nawierzchnia

4	KNNR60309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubości 4 cm	1,00	1680 m ²	
---	---	------	---------------------	--

3. Pobocza

5	D.06.01.10 Obsypanie krawędzi drogi szerokości 0,10m z mieszanki optymalnej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm	1	10 m ³	
---	---	---	-------------------	--