

**PRZEDMIAR ROBÓT DWO-00-001**

Budowa: Rewitalizacja placu dworcowego w Rejowcu Fabrycznym w ramach zadania "Lepiej żyć - kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny"

Lokalizacja: ul. Dworcowa, Rejowiec Fabryczny, dz. nr 122/13

Inwestor: Miasto Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Jedn.proj.: Kosikowski Architektura, ul. Ceramiczna 34B, 22-100 Chełm

PRZEDMIAR DWO-00-001

Strona 1

23-10-2017

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Usługi pomiarowe				
1	1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,113
2	Prace rozbiórkowe				
2	2	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	116,000
2	3	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	143,000
2	4	CEN 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	13,390
2	5	CEN 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 10	m <sup>3</sup>	69,410
3	Karczowanie krzaków				
3	6	CEN 201-01-08-06-00	Mechaniczne karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,004
3	7	CEN 201-01-11-04-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu z wywozem	m <sup>2</sup>	45,000
3	8	CEN 201-05-01-01-00	Ręczny zasyp wykopów z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m <sup>3</sup>	5,500
4	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm - chodnik				
4	9	CEN 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	116,000
4	10	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 2	m <sup>2</sup>	116,000
4	11	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	116,000
4	12	CEN 231-04-02-04-00	A:Ława pod krawężnik z chudego betonu z oporem	m <sup>3</sup>	50,715
4	13	CEN 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	116,000
4	14	CEN 231-04-07-03-00	A:Obrzeże betonowe 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	31,000
4	15	CEN 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	116,000
4	16	CEN 231-01-11-03-00	A:Podbudowa - piaskowo-cementowa grub 15 cm, mieszką	m <sup>2</sup>	116,000
4	17	CEN 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	116,000
4	18	CEN 231-05-11-01-00	A:Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	106,500
4	19	CEN 231-05-08-01-00	A:Pasy szer 20cm z kostki kam. nieregularnej wys 10 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	9,500
5	Nawierzchnia z kostki granitowej wys. 10cm				
5	20	CEN 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdn głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	19,000
5	21	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 2	m <sup>2</sup>	19,000
5	22	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	19,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	23	CEN	231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	19,000
5	24	CEN	231-01-11-03-00 A:Podbudowa - piaskowo-cementowa grub 15 cm, mieszarką	m <sup>2</sup>	19,000
5	25	CEN	231-01-05-03-00 Podsyпка z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	19,000
5	26	CEN	231-05-08-01-00 A:Nawierzchnia z kostki kam. nieregularnej wys 10 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	19,000
6	Pasy z kostki granitowej wys. 10cm - oddzielające nasadzenia				
6	27	CEN	231-04-01-02-00 A: Rowek pod pasy z granitu o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	32,000
6	28	CEN	231-01-05-05-00 Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	32,000
6	29	CEN	231-01-05-02-00 Podsyпка z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm, krotność 2	m <sup>2</sup>	32,000
6	30	CEN	231-05-08-01-00 A:Nawierzchnia z kostki kam. nieregularnej wys 10 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	32,000
7	Nawierzchnia istniejąca przeznaczona do remontu				
7	31	CEN	231-04-02-04-00 A:Ława pod krawężnik i obrzeże z chudego betonu z oporem	m <sup>3</sup>	7,409
7	32	CEN	231-04-03-01-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	140,000
7	33	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	72,000
7	34	CEN	231-01-05-07-00 Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	1001,650
7	35	CEN	231-01-05-08-00 Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	1001,650
7	36	CEN	231-12-06-06-00 A: Remont nawierzchni z kostki kamiennej 10 cm na podsypce piaskowej spoiny piaskowe	m <sup>2</sup>	1001,650
8	Mała architektura				
8	37	Kalk. własna	Dostawa i montaż: ławki z oparciem o konstrukcji stalowo - betonowej z olistowaniem drewnianym - parametry równoważne z dok. proj.	szt	8,000
8	38	Kalk. własna	Dostawa i montaż: kosza na śmieci o konstrukcji betonowej o pojemności min.70L, prostokątny - parametry równoważne z dok. proj.	szt	3,000
8	39	Kalk. własna	Dostawa i montaż: donic betonowych - parametry równoważne z dok. proj.	szt	9,000
9	Wykonanie nasadzeń				
9	40	Kalk. własna	Rozłożenie geowłókniny pod nasadzenia	m <sup>2</sup>	235,000
9	41	CEN	221-04-14-02-00 Obsadzenie kwietników bylinami 4 szt/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	235,000
9	42	Kalk. własna	Rozłożenie warstwy kory, gr. warstwy 10cm	m <sup>2</sup>	235,000
10	Odbudowa trawnika po pracach budowlanych				
10	43	CEN	221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką	m <sup>3</sup>	107,000
10	44	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	107,000
10	45	CEN	221-04-01-04-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m <sup>2</sup>	107,000