

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W OBSZARZE REWITALIZACJI - MODERNIZACJA BUDYNKÓW SO-  
CJALNYCH. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW.  
ADRES INWESTYCJI : UL. ROBOTNICZA 2, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY  
INWESTOR : MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY  
ADRES INWESTORA : UL.LUBELSKA 16, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KOSIKOWSKI RADOSŁAW  
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-  
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-  
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA DACHU</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 46.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.277	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.277</b>
2	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 71.14	m m	71.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.140</b>
3	KNR 4-04 d.1 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 10.48	m m	10.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.480</b>
4	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 489.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	489.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.088</b>
5	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 489.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	489.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.088</b>
6	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 489.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	489.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.088</b>
7	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 394.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	394.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.870</b>
8	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 97.818	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	97.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.818</b>
9	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 98.818	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	98.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.818</b>
10	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 97.818	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	97.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.818</b>
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA STOLARKI</b>			
11	KNNR-W 3 d.2 0702-06 analogia	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych 3.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
12	KNNR-W 3 d.2 0702-01 analogia	Wykucie z muru okien zespolonych 49.027	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.027	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.027</b>
13	KNNR-W 3 d.2 0702-05 analogia	Wykucie z muru drzwi 51.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.030</b>
14	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 10.384	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.384</b>
15	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 10.384	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.384</b>
16	d.2 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 10.384	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.384</b>
<b>3</b>		<b>ROZBIÓRKA PODŁÓG</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04 d.3 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe 394.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 394.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.870</b>
18	KNR 4-04 d.3 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 993.5	m m	 993.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>993.500</b>
19	KNR 4-04 d.3 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm 78.974	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 78.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.974</b>
20	KNR 4-04 d.3 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 98.718	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 98.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.718</b>
21	KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 98.718	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 98.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.718</b>
22	d.3 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 98.718	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 98.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.718</b>
<b>4</b>		<b>ROZBIÓRKA ŚCIAN</b>			
23	KNR 4-04 d.4 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 62.262	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 62.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.262</b>
24	KNR 4-04 d.4 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 13.559	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.559	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.559</b>
25	KNR 4-04 d.4 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 75.821	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 75.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.821</b>
26	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 75.821	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 75.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.821</b>
27	d.4 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 75.821	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 75.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.821</b>
<b>5</b>		<b>ROZBIÓRKA FUNDAMENTÓW</b>			
28	KNR 4-04 d.5 0101-01	Rozebranie fundamentów 19.728	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.728</b>
29	KNR 4-04 d.5 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 23.674	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.674</b>
30	KNR 4-04 d.5 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 43.402	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.402</b>
31	KNR 4-04 d.5 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 43.402	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.402</b>
32	d.5 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 43.402	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 43.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.402</b>
<b>6</b>		<b>DEMONTAŻ INSTALACJI</b>			
33	d.6 kalk. własna	Demontaż instalacji sanitarnych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	d.6 kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-04 d.6 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	KNR 4-04 d.6 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	d.6 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 1  
ADRES INWESTYCJI : UL. ROBOTNICZA , 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY  
INWESTOR : MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY  
ADRES INWESTORA : UL.LUBELSKA 16, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KOSIKOWSKI RADOSŁAW  
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 29.678	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	29.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.678</b>
2	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 7.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.420</b>
3	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 37.098	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.098</b>
<b>2</b>		<b>ŁAWA FUNDAMENTOWA</b>			
4	KNNR 2 d.2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 44.416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.416</b>
5	KNNR 2 d.2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm 0.173	t t	0.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.173</b>
6	KNNR 2 d.2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 12 mm 0.247	t t	0.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.247</b>
7	KNNR 2 d.2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 13.325	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.325</b>
8	KNNR 2-02 d.2 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.163</b>
9	KNNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 44.416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.416</b>
<b>3</b>		<b>ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>			
10	KNNR 2 d.3 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 13.948	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.948</b>
11	KNNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 105.789	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.789</b>
<b>4</b>		<b>ŚCIANY</b>			
12	KNNR 2 d.4 0306-02	Ściany z bloczków silikatowych o grubości 24 cm 22.224	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.224</b>
13	KNNR 2 d.4 0701-03	Ścianki działowe z cegieł wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegły 160.878	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.878</b>
<b>5</b>		<b>WIENIEC</b>			
14	KNNR 2 d.5 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 25.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.430</b>
15	KNNR 2 d.5 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 8 mm 0.12	t t	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
16	KNNR 2 d.5 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 12 mm 0.198	t t	0.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.198</b>
17	KNNR 2 d.5 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycy- nym 3.353	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.353</b>
<b>6</b>		<b>DACH</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.6 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - usunięcie okapów płyt dachowych	m <sup>3</sup>		
		0.158	m <sup>3</sup>	0.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.158</b>
19	KNNR 2 d.6 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m <sup>3</sup>		1.890
		1.890	m	110.700	
		110.7		<b>RAZEM</b>	<b>110.700</b>
20	KNNR 2 d.6 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m <sup>3</sup>		7.183
		7.183	m	498.800	
		498.8		<b>RAZEM</b>	<b>498.800</b>
21	KNNR 2 d.6 0403-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - ułożenie płyt OSB gr. 2,5 cm	m <sup>2</sup>		
		59.835	m <sup>2</sup>	59.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.835</b>
22	KNNR 2 d.6 0501-02 analogia	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		59.835	m <sup>2</sup>	59.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.835</b>
23	KNNR 2 d.6 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		32.62	m <sup>2</sup>	32.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.620</b>
24	KNNR 2 d.6 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		71.6	m	71.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.600</b>
25	KNNR 2 d.6 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
		9.36	m	9.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.360</b>
<b>7</b>		<b>STOLARKA</b>			
26	KNNR 2 d.7 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
27	KNNR 2 d.7 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		28.8	m <sup>2</sup>	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
<b>8</b>		<b>POSADZKA</b>			
28	KNNR 6 d.8 0102-03	Koryta gł. 24 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
		165.49	m <sup>2</sup>	165.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.490</b>
29	KNR-W 4-01 d.8 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		39.718	m <sup>3</sup>	39.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.718</b>
30	KNNR 6 d.8 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		165.49	m <sup>2</sup>	165.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.490</b>
31	KNNR 6 d.8 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
		165.49	m <sup>2</sup>	165.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.490</b>
32	KNNR 6 d.8 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		165.49	m <sup>2</sup>	165.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.490</b>
<b>9</b>		<b>TYNKI, MALOWANIE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 2 d.9 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów 165.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.490</b>
34	KNNR 2 d.9 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów 513.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.600</b>
35	KNR 0-23 d.9 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 679.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 679.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.090</b>
36	KNNR 2 d.9 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie 679.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 679.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.090</b>
37	KNNR 2 d.9 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii 189.738	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.738</b>
38	KNR 0-23 d.9 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 189.738	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.738</b>
39	KNNR 2 d.9 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi 189.738	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 189.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.738</b>



---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 2  
ADRES INWESTYCJI : UL. ROBOTNICZA , 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY  
INWESTOR : MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY  
ADRES INWESTORA : UL.LUBELSKA 16, 22-170 REJOWIEC FABRYCZNY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KOSIKOWSKI RADOSŁAW  
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 29.678	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	29.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.678</b>
2	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 7.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.420</b>
3	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 37.098	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.098</b>
<b>2</b>		<b>ŁAWA FUNDAMENTOWA</b>			
4	KNNR 2 d.2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 44.416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.416</b>
5	KNNR 2 d.2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm 0.173	t t	0.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.173</b>
6	KNNR 2 d.2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 12 mm 0.247	t t	0.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.247</b>
7	KNNR 2 d.2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 13.325	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.325</b>
8	KNNR 2-02 d.2 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.163</b>
9	KNNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 44.416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.416</b>
<b>3</b>		<b>ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>			
10	KNNR 2 d.3 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 13.948	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.948</b>
11	KNNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 105.789	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.789	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.789</b>
<b>4</b>		<b>ŚCIANY</b>			
12	KNNR 2 d.4 0306-02	Ściany z bloczków silikatowych o grubości 24 cm 22.224	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.224</b>
13	KNNR 2 d.4 0701-03	Ścianki działowe z cegieł wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegły 160.878	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.878	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.878</b>
<b>5</b>		<b>WIENIEC</b>			
14	KNNR 2 d.5 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 25.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.430</b>
15	KNNR 2 d.5 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 8 mm 0.12	t t	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
16	KNNR 2 d.5 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 12 mm 0.198	t t	0.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.198</b>
17	KNNR 2 d.5 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycy- nym 3.353	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.353</b>
<b>6</b>		<b>DACH</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.6 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - usunięcie okapów płyt dachowych	m <sup>3</sup>		
		0.158	m <sup>3</sup>	0.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.158</b>
19	KNNR 2 d.6 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m <sup>3</sup>		1.890
		1.890	m	110.700	
		110.7		<b>RAZEM</b>	<b>110.700</b>
20	KNNR 2 d.6 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m <sup>3</sup>		7.183
		7.183	m	498.800	
		498.8		<b>RAZEM</b>	<b>498.800</b>
21	KNNR 2 d.6 0403-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - ułożenie płyt OSB gr. 2,5 cm	m <sup>2</sup>		
		59.835	m <sup>2</sup>	59.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.835</b>
22	KNNR 2 d.6 0501-02 analogia	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		59.835	m <sup>2</sup>	59.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.835</b>
23	KNNR 2 d.6 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		32.62	m <sup>2</sup>	32.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.620</b>
24	KNNR 2 d.6 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		71.6	m	71.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.600</b>
25	KNNR 2 d.6 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
		9.36	m	9.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.360</b>
<b>7</b>		<b>STOLARKA</b>			
26	KNNR 2 d.7 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
27	KNNR 2 d.7 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		28.8	m <sup>2</sup>	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
<b>8</b>		<b>POSADZKA</b>			
28	KNNR 6 d.8 0102-03	Koryta gł. 24 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
		165.51	m <sup>2</sup>	165.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.510</b>
29	KNR-W 4-01 d.8 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		39.722	m <sup>3</sup>	39.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.722</b>
30	KNNR 6 d.8 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		165.51	m <sup>2</sup>	165.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.510</b>
31	KNNR 6 d.8 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
		165.51	m <sup>2</sup>	165.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.510</b>
32	KNNR 6 d.8 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		165.51	m <sup>2</sup>	165.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.510</b>
<b>9</b>		<b>TYNKI, MALOWANIE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 2 d.9 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów 165.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.510</b>
34	KNNR 2 d.9 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów 513.648	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.648</b>
35	KNR 0-23 d.9 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 679.158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 679.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.158</b>
36	KNNR 2 d.9 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie 679.158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 679.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.158</b>
37	KNNR 2 d.9 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii 191.538	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 191.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.538</b>
38	KNR 0-23 d.9 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 191.538	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 191.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.538</b>
39	KNNR 2 d.9 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi 191.538	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 191.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.538</b>